

## UWAGA !!!

### Uzupełnienie do załącznika nr 12 – przedmiar robót – instalacje elektryczne.

5.3		CATV		
52	KNNR 5/102/7	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych brzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26' mm	m	84
53	KNNR 5/120/7/12	Wykucie brzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla rur RKL28, RS37, w cegle	m	84
54	KNNR 5/120/9/1 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebiccia do 15' cm, Fi'25' mm	otwór	8
55	KNNR 5/120/8/2	Zaprawianie brzd, bruzda szerokości do 50' mm	m	84
56	KNNR 5/120/8/6	Zaprawianie brzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej	m <sup>3</sup>	0,15
57	KNNR 5/201/3 analogia	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0' mm <sup>2</sup> Kabel RG6 w rurach	m	84
58	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze	szt	4
59	KNNR 5/308/2 analogia	Gniazda instalacyjne RTV/SAT R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000	szt	4
60	Kalkulacja własna	Uruchomienie wraz z pomiarami instalacji RTV/SAT	kpl	4
5.4		DOMOFON		
61	KNNR 5/102/7	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych brzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26' mm	m	80
62	KNNR 5/120/7/12	Wykucie brzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla rur RKL28, RS37, w cegle	m	80
63	KNNR 5/120/9/1 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebiccia do 15' cm, Fi'25' mm	otwór	8
64	KNNR 5/120/8/2	Zaprawianie brzd, bruzda szerokości do 50' mm	m	80
65	KNNR 5/120/8/6	Zaprawianie brzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej	m <sup>3</sup>	0,005
66	KNNR 5/201/3 analogia	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0' mm <sup>2</sup> Kabel zgodnie z proponowanym systemem	m	80
67	KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	4
68	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze	szt	4
69	KNRW 508/4/06/2	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy	szt	4
70	KNRW 508/4/01/10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, w betonie, do 4 szt/aparat	szt	4
71	Kalkulacja własna	Rozbudowa istniejącej infrastruktury domofonowej wraz z uruchomieniem i pomiarami instalacji domofonowej (bramofon z zasilaczem i kasetą - komplet)	KPL	4